Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki W-4

### Projekt lokalne sieci komputerowe

Autor:

MATEUSZ SOCHA 181308 JANUSZ KUSZCZYŃSKI 184872


Prowadzący: Dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak

# Spis treści

1	Wst	t ęp	2					
2	2 Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury dostępnej w przedsiębiorstwie 2.1 Wymiary budynków							
3	Ana	aliza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego	E					
4	Zało	ożenia projektowe	12					
5	Pro	jekt sieci	13					
	5.1	Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania						
		5.1.1 Ogólna koncepcja						
		5.1.2 Toplogia sieci						
		5.1.3 Projekt podziału na VLAN						
	5.2	Konfiguracja adresacji IP						
		5.2.1 Podział na VLAN						
		5.2.2 Adresacja w strefie DMZ						
		5.2.3 Adresacja interfejsów rutera						
	5.3	Projekt okablowania						
	5.4	Projekt podłączenia do Internetu						
	5.5	Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci						
	5.6	Kosztorys urządzeń						

### $\overline{ ext{Wstep}}$

Projekt instalacji sieciowej jest realizowany dla firmy ComputerBudy. Siedziba która jest jednocześnie przedmiotem tego projektu znajduje się przy ulicy Szwajcarska 22 w Wrocławiu.



Rysunek 1.1: Lokalizacja centrali firmy na mapie Wrocławia.

ComputerBudy jest firmą z działu IT. Zajmuje się ona zdalną pomocą przy problemach informatycznych. Zapewnia również zdalną administrację dla skomplikowanych aplikacji na urządzeniach użytkownika. Jej oferta jest skierowana do osób prywatnych oraz małych i średnich firm, które nie posiadają własnego działu IT

Profil usług świadczonych powoduje, że brak połączenia z zewnętrzną siecią internet całkowicie paraliżuje całą firmę. Nawet awaria pojedynczego stanowiska powoduje straty. Restrykcyjna polityka bezpieczeństwa firmy sprawia, że nawiązanie połączenia z klientem może nastąpić tylko z sieci firmowej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo każde stanowisko obsługujące klientów jest przyłączone do sieci za połączone za pomocą kabla UTP. Obostrzenia te spowodowane są obawą przed podsłuchaniem poufnych informacji przez osoby niepowołane oraz przejęciem kontroli nad komputerem klienta podszywając się pod pracownika firmy z innej lokacji.

ComputerBudy wynajmuje łącznie 5 pięter w dwóch bliźniaczych budynkach stojących obok siebie.W pierwszym dwa i w następnym budynku kolejne 3. Pozostałe piętra wynajmują inne firmy.

Celem naszej pracy jest stworzenie projektu nowej instalacji teleinformatycznej na użytkowanych przez firmę piętrach w obu budynkach.

#### Zakres projektu:

- Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury dostępnej w przedsiębiorstwie
- Analiza potrzeb użytkowników wymagania zamawiającego
- Założenia projektowe
- Projekt sieci

Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania

Konfiguracja adresacji IP

Projekt okablowania

Projekt podłączenia do Internetu

Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci

Kosztorys urządzeń

Wnioskując z profilu usług firmy priorytetowe znaczenie podczas projektowania należy nadać niezawodności. Drugim w kolejności czynnikiem jest oczywiście szeroko pojęte bezpieczeństwo. Wskazane jest również zapewnienie łatwej możliwości rozbudowy sieci w tym budynku na kolejne piętra. Oczywiście jako, że zleceniodawca jest firmą prywatną należy zminimalizować koszty całego przedsięwzięcia.

Do stworzenia projektu instalacji teleinformatycznej zostaną użyte szczegółowe plany budynków udostępnione przez zleceniodawcę. Wymagania użytkowników zostaną opracowane na podstawie danych przekazanych przez administratora IT firmy oraz poprzez konsultację z samymi pracownikami. Przepustowości łącz w nowej instalacji zostaną oszacowane na podstawie danych z obecnie istniejącej sieci komputerowej.

## Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury dostępnej w przedsiębiorstwie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wizyt w budynku mieszczącym firmę opracowano zestawienie zasobów obecnie posiadanych przez firmę.

Instalacja siecowa W obecnej architekturze sieciowej razem w obu budynkach znajduje się 290 gniazdek ethernetowych. Nie wszystkie są obecnie używane. Całe obecna instalacja opera się na elementach z kategorii 3. Jest to wyraźnie przestarzała technologia. Starą instalacje należy zdemontować a odzyskane elementy sprzedać. Działania te ma wykonać firma instalacyjna.

Serwery w firmie W centrali znajdują się 2 serwery. Pierwszy realizuje usługę bazy danych natomiast drugi hostuje stronę internetową firmy. Serwery działają pod kontrolą systemu NetWare. Znajdują się on w pomieszczeniu nr 11 w budynku A. Pokój ten jest specjalnie przystosowany, posiada oddzielną klimatyzacje oraz jest dobrze zabezpieczone przed niepowołanym fizycznym dostępem. Takie samo pomieszczenie znajduje się w budynku B i ma również nr 11. Obecnie nie jest używane. Właśnie w tych dwóch pomieszczeniach będą znajdować się urządzenia sieciowe oraz szafy krosownicze.

**Sprzęt** Wszystkie komputery PC oraz inne urządzenia przyłączone do sieci posiadają interfejsy sieciowe ethernet i spełniają wymagania niezbędne do połączenia do nowej sieci. Nasz projekt nie obejmuje zakupu urządzeń końcowych dla użytkowników.

Programy Spis programów używanych w firmie:


- 1. system operacyjny Windows XP
- 2. przeglądarka Firefox
- 3. program pocztowy Thunderbird
- 4. Skype dla firm
- 5. edytor tekstu Microsoft Office
- 6. klient NetWare
- 7. ssh
- 8. TeamViever
- 9. program księgowo kadrowy Płatnik

**Opis budynków** Budynki w których firma ma swoją siedzibę to nowoczesne biurowce. Wynajmujący piętro sam zagospodarowuje większość znajdującej się tam przestrzeni za pomocą modułowej architektury boxów. Aby umożliwić dużą elastyczność konfiguracji przestrzennej piętra wyposażone są w podwieszane sufity w których poprowadzono jest większość instalacji. Właśnie pod kątem tego montażu zostanie zaprojektowany plan okablowania.


Zasilanie Sieć energetyczna zainstalowana w budynku spełnia wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz wydajności wymaganej dla sieci komputerowej. Warte odnotowania jest obecność instalacji piorunochronowej na obu budynkach. Znacząco zwiększa to bezpieczeństwo sprzętów elektronicznych zainstalowanych w budynku.

Zakłócenia Zakłócenia elektromagnetyczne w budynku są na tyle małe, że można je pominąć. W okolicy nie pracuje żaden duży zakład przemysłowy, który mógłby znacząco wpłynąć na parametry zasilania w sieci. Inne firmy, które prowadzą swoją działalność w tych budynkach korzystają jedynie z standardowego sprzętu biurowego połączonego kablową siecią ethernetową. Brak innych sieci bezprzewodowych w budynkach znacząco ułatwia implementacje sieci wifi ponieważ nie występuje problem interferencji międzykanałowych.

### 2.1 Wymiary budynków




Budynek A – parter




Budynek B - parter

### 2.2 Wzajmne położenie budynków



Rysunek 2.1: Wzajemne rozmieszczenie budynków na mapie.



Rysunek 2.2: Wzajemne rozmieszczenie schemat.

# Analiza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego

Na podstawie danych dostarczonych przez firmowego administratora sieci sporządzono analizie ruchu sieciowego jaki wytwarzają pracownicy w ciągu dnia roboczego. Przedstawiają je tabela 3.1 oraz 3.2.

Tabela 3.1: Analiza ruchu sieciowego w poszczególnych departamentach. Tabele reprezentują ilość danych wygenerowanych przez 1 użytkownika danego departametu w ciągu dnia pracy.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA							
USŁUGA	RUCH LOK		RUCH ZEWN	ĘTRZNY [MB]			
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE			
MS OFFICE	10	10					
SSH	10	10	10	10			
FIREFOX	30	30	30	30			
SKYPE	40	40	40	40			
KLIENT NETWARE	14	14					
THUNDERBIRD	20	20	20	20			
TEAMVIEVER	150	150	150	150			
SUMA:	274	274	250	250			

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI							
USŁUGA	RUCH LOKAL		RUCH ZEWNE				
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE			
MS OFFICE	25	25					
PŁATNIK	40	40	30	30			
FIREFOX	40	40	40	40			
SKYPE	30	30	30	30			
KLIENT NETWARE	13	13					
THUNDERBIRD	25	25	25	25			
SUMA:	173	173	125	125			

DZIAŁ KADRY							
USŁUGA	RUCH LOKA	LNY [MB]	RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]				
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE			
MS OFFICE	30	30					
PŁATNIK	40	40	30	30			
FIREFOX	40	40	40	40			
SKYPE	40	40	40	40			
KLIENT NETWARE	13	13					
THUNDERBIRD	40	40	40	40			
SUMA:	203	203	150	150			

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA BIZNESOWEGO						
USŁUGA	RUCH LOKA	ALNY [MB]	RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]			
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE		
MS OFFICE	35	35				
FIREFOX	40	40	40	40		
SKYPE	50	50	50	50		
KLIENT NETWARE	10	10				
THUNDERBIRD	50	50	50	50		
SUMA:	185	185	140	140		

DZIAŁ ZARZĄDZANIA						
USŁUGA	RUCH LOKA		RUCH ZEWNĘ	TRZNY [MB]		
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE		
MS OFFICE	35	35				
FIREFOX	40	40	40	40		
SKYPE	40	30	30	30		
KLIENT NETWARE	20	20				
THUNDERBIRD	40	40	40	40		
SUMA:	175	165	110	110		

Tabela 3.2: Podsumowanie generowanego ruchu.

RUCH W POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH						
DZIAŁ	ILOSC	RUCH LOKA	LNY [MB]	RUCH ZEWNĘTRZNY [MB		
DZIAŁ	STANOWISK	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	
		BUDYNKEK A				
DZIAŁ BIZNESOWY	20	3700	3700	2800	2800	
KSIĘGOWOŚĆ	30	5190	5190	3750	3750	
KADRY	25	5075	5075	3750	3750	
SUMA:	75	13965	13965	10300	10300	
		BUDYNKEK B				
OBSŁUGI KLIENTA	125	5480	5480	5000	5000	
ZARZĄDZANIE	25	4375	4125	2750	2750	
SUMA:	150	9855	9605	7750	7750	

PODSUMOWANIE							
DZIAŁ	ILOSC	RUCH LOKA		RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]			
DZIAL	STANOWISK	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE		
OBSŁUGI KLIENTA	125	34250	34250	31250	31250		
KSIĘGOWOŚĆ	30	5190	5190	3750	3750		
KADRY	25	5075	5075	3750	3750		
DZIAŁ BIZNESOWY	20	3700	3700	2800	2800		
ZARZĄDZANIE	25	4375	4125	2750	2750		
SUMA[Mb]:	225	420720	418720	354400	354400		

**Punkt abonencki** Liczba punktów abonenckich została przedstawiona w tabeli 3.3. Pojedyńczy punkt abonnencki będzie składał sie z dwóch gniazd RJ45. Jedno przeznaczone dla komputera natomiast drugie dla przyszłych zastosowań.

Tabela 3.3: Planowana liczba punktów abonenckich na piętro zgodnie z wytycznymi klienta.

PIĘTRO	ILOSC PUNKTÓW ABONENCKICH
BUDYNKE	KB
PARTER	44
I	54
II	104
SUMA:	202
BUDYNKE	KA
PARTER	32
I	56
SUMA:	88
SUMA:	290

Wszyscy użytkownicy sieci korzystają z następujących programów: klient NetWare,Thunderbird, Firefox, Microsoft Office oraz Skype. Dodatkowo występuje oprogramowanie specjalistyczne dla wyszczególnionych działów. Księgowość i kadry pracują dużo na Płatniku natomiast obsługa klienta używa programu do zdalnego zarządzania innymi komputerami TeamViever oraz ssh.

**Plany rozwoju** Firma w najbliższym czasie planuje zakup dodatkowych 5 drukarek sieciowych. Po jednej dodatkowej na każde piętro. Drukarki te mają znajdować się w ogólnie dostępnym miejscu. Zakup drukarek nie jest częścią tego projektu. W planie sieci ma być jedynie uwzględnione miejsce oraz adresacja dla tych urządzeń.

**Poufność danych** ComputerBudy w swojej bazie danych posiada nie tylko dane personalne swoich pracowników ale również klucze kryptograficzne wymagane do połączenia zdalnego z maszyną klienta. Dane te są newralgiczne dla firmy. W związku z tym trzeba będzie w sieci koniecznie zastosować urządzenie typu firewall.

**Serwer www** Serwer na którym jest umieszczona strona firmy do poprawnego obsługiwania zapytań potrzebuje łącze o przepustowości 0,5 Mb/s do pobierania oraz 1 Mb/s do wysyłania. Wartości te będą uwzględnione dla wymagań dotyczących łącza internetowego. Dostęp z zewnątrz do serwera ma być realizowany przy pomocy mechanizmu port forwarding.

**Backup** Codziennie od godziny 24:00 do 6:00 rano wykonywany jest backup bazy danych klientów. Aby został poprawnie wykonany wymagana jest przepustowość na poziomie 3 Mb/s. Ponieważ czynność ta wykonywana jest w nocy wymaganie to będzie na pewno spełnione gdyż pracownicy nie będą generować ruchu sieciowego.

Sieć wifi Klient wyraził zapotrzebowanie na instalację sieci wifi dla działu obsługującego przedsiębiorców. W sali konferencyjnej często dochodzi do spotkań z klientami oraz małych narad zarządu. Wygodny dostęp dla internetu na pewno byłby czynnikiem ułatwiającym wszelkie negocjacje. Niestety nie można przewidzieć zapotrzebowania na pasmo dla tego elementu sieci ponieważ nie wiadomo jaki program zechce uruchomić użytkownik. Nie jest to obciążenie ciągłe sieci więc odpowiedni zapas przepustowości powinien rozwiązać ten problem.

Na podstawie zebranych danych można postawić wymagania dotyczące przepustowości sieci lokalnej oraz łącza z internetowego. Tabela 3.4 prezentuje wymagania minimalne oraz zalecane. Wymagania minimalne zawierają wartości parametrów niezbędnych do poprawnego działania sieci. Niestety gdyby ich użyć mogłyby wystąpić problemy z jakością usług gdyby jakiś program przeciążył sieć. Aby tego uniknąć należy użyć wartości zalecanych, które stanowią trzykrotność wartości minimalnej. Z takim zapasem przepustowości sieć będzie odporna na większość przeciążeń.

Tabela 3.4: Przepustowości łącza internetowego.

PRZEPUSTOWOŚĆ MINIMALNA				PRZEPUSTOWOŚĆ ZALECANA			Ä
RUCH LOKA	LNY [Mb/s]	RUCH ZEWNE	ETRZNY [Mb/s] RUCH LOKALNY [Mb/s]		RUCH ZEWNĘTRZNY [Mb/s		
POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE
14,6	14,5	12,3	12,3	43,8	43,6	36,9	36,9

### Założenia projektowe

Na podstawie analizy potrzeb ComputerBudy, proponujemy następujące rozwiązania:

- technologia Gigabit Ethernet wykorzystana w okablowaniu pionowym
- technologia Fast Ethernet wykorzystana w okablowaniu poziomym
- $\bullet\,$ symetryczne łącze z dostępem do Internetu o przepustowości 40 Mb/s
- strukturę sieci oddzielającą serwery lokalne od zewnętrznych:
  - serwer WWW,
  - serwer bazy danych,
- użycie kabla UTP z kategorii 6,
- urządzenia kompatybilne z IPv6 (router'y, switch'e, serwery),
- urządzenia obsługujące technologię QoS
- technologię VLAN w celu odseparowania jednostek organizacyjnych firmy
- $\bullet$ bezprzewodowy dostęp do sieci w dziale obługi klienta biznesowego w technologii WiFi 802.11<br/>n na częstotliwości 2,4Ghz
- bezpieczeństwo sieci zapewnione firewall'em
- dodatkowo ochrona realizowana przez specyfikę technologii VLAN,
- redundantność oraz STP w celu zapewnienia większej niezawodności sieci,
- skalowalność dzięki zhierarchizowanemu podziałowi warstw.


### Projekt sieci

#### 5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania

#### 5.1.1 Ogólna koncepcja

Cała sieć zostanie podzielona na dwie strefy. Pierwsza zdemilitaryzowana w której będą znajdować się serwery WWW oraz bazy danych. Zostaną one podłączone do przełącznika warstwy 2 za pomocą pomocą łączy o przepustowości 100Mb/s. Przełącznik z ruterem zostanie połączony przy pomocy łącza o prędkości 1Gb/s. Druga będzie to wewnętrzna prywatna sieć firmy z komputerami pracowników oraz wewnętrzna sieć wifi firmy. Strefa prywatna dla osiągnięcia większego poziomu bezpieczeństwa zostanie podzielona na wirtualne podsieci połączone za pomocą przełączników w warstwie 3. Każdy odział firmy oraz sieć wifi będzie stanowić osobną podsieć wirtualną. Każde piętro będzie posiadło swój przełącznik w warstwie 2 do którego będą doprowadzone połączenia z hostów znajdujących się na danym piętrze o przepustowości 100Mb/s. Punkt dostępu wifi zostanie podpięty do normalnego switcha również łączem o przepustowości 100Mb/s. Wszystkie switche opreujące w warstwie 2 beda zbudowane przy pomocy funkcji stackable. W każdym budynku bedzie znajdował się 1 switch obsługujący wirtualne sieci. Switche obsługujące poszczególne piętra oraz ruter będzie z nimi połączony za pomocą łączy o przepustowości 1Gb/s. Switch warstwy 3 z budynku A będzie podłczony do odpowiadającego mu swicha w budynku B. Właśnie to połączenie będzie przebiegać pomiędzy budynkami. Oczywiście bedzie ono miało przepustowość 1Gb/s. Switch warstwy 3 w budynku B bedzie podłączony do rutera również takim złączem. Połączenie do sieci internet zostanie oddzielone za pomocą firewala dla zwiększenia bezpieczeństwa.

#### 5.1.2 Toplogia sieci




Rysunek 5.1: Topologia logiczna sieci.

Tabela 5.1: Proponowane modele urządzeń.

Symbol	Nazwa urządzenia	Producent	Model	Ilość
B_R_0	Router brzegowy	Cisco Systems	Cisco 2821	1
A_S3 B_S3	Switch warstwy 3	Cisco Systems	Cisco WS-C3550-12T	2
A_S2_0 A_S2_1 B_S2_0 B_S2_1 B_S2_2	Switch warstwy 2	Cisco Systems	Cisco SGE2010	9
A_AP	Punkt dostępowy	TP-Link	TL-WDR4300	1

#### 5.1.3 Projekt podziału na VLAN



Rysunek 5.2: Projekt podziału na VLAN.

### 5.2 Konfiguracja adresacji IP

#### 5.2.1 Podział na VLAN

Jak już wcześniej było wspomniane tworzona przez nas sieć ma zapewniać bezpieczeństwo oraz łatwą adaptacje sieci do nowych warunków. Jedną z metod jakie wybraliśmy do uzyskania tego jest VLAN. Uzyskamy dzięki tej technologi separacja pomiędzy poszczególnymi sekcjami firmy. Ponadto umożliwi to łatwe zarządzanie ruchem przez administratora. Podział sieci firmowej za pomocą VLAN przedstawia tabela 5.2.

Tabela 5.2: Podział sieci firmowej na poszczególne VLANY

Nazwa działu/usługi	llość hostów	Przypisany VLAN	Podsieć	Maska podsieci	Przypisane adresy	Brama Domyślna	
OBSŁUGA	125	VLAN 2	192.168.2.0	255.255.255.0/24	192.168.2.2	192.168.2.1	
KLIENTA	123	VLAIN 2	192.100.2.0	200.200.200.0/24	192.168.2.127	192.106.2.1	
KSIĘGOWOŚĆ	30	VLAN 3	192.168.3.0	255.255.255.0/24	192.168.3.2	192.168.3.1	
KSIĘGOWOSC	30	VLAIN 3	192.100.5.0	255.255.255.0/24	192.168.3.32	192.100.3.1	
KADRY	25	VLAN 4	192.168.4.0	255.255.255.0/24	192.168.4.2	192.168.4.1	
	20	VEAR	102.100.4.0	200.200.200.0/24	192.168.4.27	102.100.4.1	
OBSŁUGA					192.168.5.2		
KLIENTA BIZNESOWEGO	KLIENTA 20 VLA IESOWEGO		192.168.5.0	255.255.255.0/24	192.168.5.22	192.168.5.1	
ZARZADZANIE	25	25 VLAN 6	192.168.6.0	255.255.255.0/24	192.168.6.2	192.168.6.1	
ZANZĄDZANIE	25	VEAIVO	132.100.0.0	255.255.255.0/24	192.168.6.27	132.100.0.1	
DRUKARKI	5 V	5 VLAN 7	192.168.7.0	255.255.255.248/29	192.168.7.2	192.168.7.1	
DITORATUR	3	VLAIN /	132.100.7.0	255.255.255.246/29	192.168.7.7	192.100.7.1	
SERWERY	1	VLAN 8	192.168.8.0	255.255.255.0/24	192.168.8.2	192.168.8.1	
WEWNĘTRZNE	'	VEAIVO	132.100.0.0	255.255.255.0/24	192.168.8.3	132.100.0.1	
WIFI	-	VLAN 9	192.168.9.0	255.255.255.0/24	DHCP	192.168.9.1	
URZADZENIA	7 VLAN	VLAN 100	192.168.100.0	255.255.255.0/24	192.168.100.2	192.168.100.1	
UNZĄDZENIA	_ ′	VLAN 100	192.100.100.0	200.200.200.0/24	192.168.7.9		

Podczas adresacji w tabeli 5.2 celowo został ominięty VLAN 1 aby była możliwa współpraca z urządzeniami z firmy CISCO. Urządzenia tej firmy obsługujące technologię VLAN, domyślnie tworzą sieć VLAN 1, która odpowiada za zarządzanie utworzoną siecią i za przekazywanie komunikatów w różnych protokołach.

#### 5.2.2 Adresacja w strefie DMZ

Adresy w strefie DMZ zostały szczegółowo określone w tabeli 5.3 aby administrator sieci mógł dokładnie kontrolować ruch płynący na poszczególne serwery.

Tabela 5.3: Adresy przypisane do poszczególnych serwerów w strefie DMZ.

Serwer	Podsieć	Maska podsieci	Przypisane adresy	Brama Domyślna
B_WWW	10.1.1.0	255.255.255.248/2 9	10.1.1.2	10.1.1.1

#### 5.2.3 Adresacja interfejsów rutera

Prawidłowa konfiguracja interfejsów fizycznych jak i wirtualnych ma kluczowe znaczenie dla poprawności działania sieci. Została ona szczegółowa wypisana dla poszczególnych interfejsów w tabeli 5.4. Użyto oznaczeń charakterystycznych dla firmy CISCO ponieważ są ogólnie znane i dość intuicyjne.

Tabela 5.4: Adresy przypisane do interfejsów rutera.

URZĄDZENIE	Przypisany VLAN	INTERFEJS	Podsieć	Maska podsieci	Przypisany adres
A_S3	VLAN 9	Ge0/1.9	192.168.9.0	255.255.255.0/24	192.168.9.1
	VLAN 5	Ge0/1.5	192.168.5.0	255.255.255.0/24	192.168.5.1
	VLAN 3	Ge0/1.3	192.168.3.0	255.255.255.0/24	192.168.3.1
	VLAN 4	Ge0/1.4	192.168.4.0	255.255.255.0/24	192.168.4.1
B_S3	VLAN 2	Ge0/1.2	192.168.2.0	255.255.255.0/24	192.168.2.1
	VLAN 6	Ge0/1.6	192.168.6.0	255.255.255.0/24	192.168.6.1
	VLAN 7	Ge0/1.7	192.168.7.0	255.255.255.248/29	192.168.7.1
	VLAN 8	Ge0/1.8	192.168.8.0	255.255.255.0/24	192.168.8.1
B_R_0	VLAN 1	Ge0/1.1	192.168.1.0	255.255.255.0/24	192.168.1.1
	VLAN 100	Ge0/1.100	192.168.100.0	255.255.255.0/24	192.168.100.1
	-	Ge0/2	10.1.1.0	255.255.255.248/29	10.1.1.1

### 5.3 Projekt okablowania

### 5.4 Projekt podłączenia do Internetu

### 5.5 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci

### 5.6 Kosztorys urządzeń

- $\bullet\,$ rysunek źle sie wyświetla done
- baza danych wewnątrz done
- $\bullet$  sw3 na legendzie done
- $\bullet\,$ sw3jako brama -zmienione do weryfikacji
- definicja punktu abonenckiego i gniazda( co podwójne)- dałem podwójne. Nie wiem jak to wpłynie na pozostały sprzęt. Do weryfikacji.
- strona ma mieć zew. ip -wystawianie portu do weryfikacji w paragrafie Serwer www
- światłowód między budynkami done, ale wybrane urządzenia tego nie maja,