Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki W-4

Projekt lokalne sieci komputerowe

Autor:

MATEUSZ SOCHA 181308 JANUSZ KUSZCZYŃSKI 184872


Prowadzący: Dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak

Spis treści

1	$\mathbf{W}\mathbf{step}$							
2	Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury dostępnej w przedsiębiorstwie							
3	Analiza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego							
4	Założenia projektowe							
5	Projekt sieci							
	5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania							
	5.2 Konfiguracja adresacji IP							
	5.3 Projekt okablowania							
	5.4 Projekt podłączenia do Internetu							
	5.5 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci							
	5.6 Kosztorys urzadzeń							

$\overline{ ext{Wstep}}$

Projekt instalacji sieciowej jest realizowany dla firmy ComputerBudy. Siedziba która jest jednocześnie przedmiotem tego projektu znajduje się przy ulicy Szwajcarska 22 w Wrocławiu.



Rysunek 1.1: Lokalizacja centrali firmy na mapie Wrocławia.

ComputerBudy jest firmą z działu IT. Zajmuje się ona zdalną pomocą przy problemach informatycznych. Zapewnia również zdalną administrację dla skomplikowanych aplikacji na urządzeniach użytkownika. Jej oferta jest skierowana do osób prywatnych oraz małych i średnich firm, które nie posiadają własnego działu IT

Profil usług świadczonych powoduje, że brak połączenia z zewnętrzną siecią internet całkowicie paraliżuje całą firmę. Nawet awaria pojedynczego stanowiska powoduje straty. Restrykcyjna polityka bezpieczeństwa firmy sprawia, że nawiązanie połączenia z klientem może nastąpić tylko z sieci firmowej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo każde stanowisko obsługujące klientów jest przyłączone do sieci za połączone za pomocą kabla UTP. Obostrzenia te spowodowane są obawą przed podsłuchaniem poufnych informacji przez osoby niepowołane oraz przejęciem kontroli nad komputerem klienta podszywając się pod pracownika firmy z innej lokacji.

ComputerBudy wynajmuje łącznie 5 pięter w dwóch bliźniaczych budynkach stojących obok siebie.W pierwszym dwa i w następnym budynku kolejne 3. Pozostałe piętra wynajmują inne firmy.

Celem naszej pracy jest stworzenie projektu nowej instalacji teleinformatycznej na użytkowanych przez firmę piętrach w obu budynkach.

Zakres projektu:

- Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury dostępnej w przedsiębiorstwie
- Analiza potrzeb użytkowników wymagania zamawiającego
- Założenia projektowe
- Projekt sieci

Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania

Konfiguracja adresacji IP

Projekt okablowania

Projekt podłączenia do Internetu

Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci

Kosztorys urządzeń

Wnioskując z profilu usług firmy priorytetowe znaczenie podczas projektowania należy nadać niezawodności. Drugim w kolejności czynnikiem jest oczywiście szeroko pojęte bezpieczeństwo. Wskazane jest również zapewnienie łatwej możliwości rozbudowy sieci w tym budynku na kolejne piętra. Oczywiście jako, że zleceniodawca jest firmą prywatną należy zminimalizować koszty całego przedsięwzięcia.

Do stworzenia projektu instalacji teleinformatycznej zostaną użyte szczegółowe plany budynków udostępnione przez zleceniodawcę. Wymagania użytkowników zostaną opracowane na podstawie danych przekazanych przez administratora IT firmy oraz poprzez konsultację z samymi pracownikami. Przepustowości łącz w nowej instalacji zostaną oszacowane na podstawie danych z obecnie istniejącej sieci komputerowej.

Inwentaryzacja sprzętu i infrastruktury dostępnej w przedsiębiorstwie

Na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wizyt w budynku mieszczącym firmę opracowano zestawienie zasobów obecnie posiadanych przez firmę.

Instalacja siecowa W obecnej architekturze sieciowej razem w obu budynkach znajduje się 290 gniazdek ethernetowych. Nie wszystkie są obecnie używane. Całe obecna instalacja opera się na elementach z kategorii 3. Jest to wyraźnie przestarzała technologia. Starą instalacje należy zdemontować a odzyskane elementy sprzedać. Działania te ma wykonać firma instalacyjna.

Serwery w firmie W centrali znajduje się serwer realizujący usługę bazy danych, serwera FTP oraz hostujący stronę internetową firmy. Serwer działa pod kontrolą systemu NetWare. Znajduje się on w pomieszczeniu nr 11 w budynku A. Pokój ten jest specjalnie przystosowany, posiada oddzielną klimatyzacje oraz jest dobrze zabezpieczone przed niepowołanym fizycznym dostępem. Takie samo pomieszczenie znajduje się w budynku B i ma również nr 11. Obecnie nie jest używane. Właśnie w tych dwóch pomieszczeniach będą znajdować się urządzenia sieciowe oraz szafy krosownicze.

Sprzęt Wszystkie komputery PC oraz inne urządzenia przyłączone do sieci posiadają interfejsy sieciowe ethernet i spełniają wymagania niezbędne do połączenia do nowej sieci. Nasz projekt nie obejmuje zakupu urządzeń końcowych dla użytkowników.

Programy Spis programów używanych w firmie:

- 1. system operacyjny Windows XP
- 2. przeglądarka Firefox
- 3. program pocztowy Thunderbird
- 4. Skype dla firm
- 5. edytor tekstu Microsoft Office
- 6. klient NetWare
- 7. ssh
- 8. TeamViever
- 9. program księgowo kadrowy Płatnik


Opis budynków Budynki w których firma ma swoją siedzibę to nowoczesne biurowce. Wynajmujący piętro sam zagospodarowuje większość znajdującej się tam przestrzeni za pomocą modułowej architektury boxów. Aby umożliwić dużą elastyczność konfiguracji przestrzennej piętra wyposażone są w podwieszane sufity w których poprowadzono jest większość instalacji. Właśnie pod kątem tego montażu zostanie zaprojektowany plan okablowania.

Zasilanie Sieć energetyczna zainstalowana w budynku spełnia wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz wydajności wymaganej dla sieci komputerowej. Warte odnotowania jest obecność instalacji piorunochronowej na obu budynkach. Znacząco zwiększa to bezpieczeństwo sprzętów elektronicznych zainstalowanych w budynku.

Zakłócenia Zakłócenia elektromagnetyczne w budynku są na tyle małe, że można je pominąć. W okolicy nie pracuje żaden duży zakład przemysłowy, który mógłby znacząco wpłynąć na parametry zasilania w sieci. Inne firmy, które prowadzą swoją działalność w tych budynkach korzystają jedynie z standardowego sprzętu biurowego połączonego kablową siecią ethernetową. Brak innych sieci bezprzewodowych w budynkach znacząco ułatwia implementacje sieci wifi ponieważ nie występuje problem interferencji międzykanałowych.



Rysunek 2.1: Wzajemne rozmieszczenie budynków na mapie.



Rysunek 2.2: Wzajemne rozmieszczenie schemat.

Analiza potrzeb użytkowników – wymagania zamawiającego

Na podstawie danych dostarczonych przez firmowego administratora sieci sporządzono analizie ruchu sieciowego jaki wytwarzają pracownicy w ciągu dnia roboczego. Przedstawiają je tabela 3.1 oraz 3.2.

Tabela 3.1: Analiza ruchu sieciowego w poszczególnych departamentach. Tabele reprezentują ilość danych wygenerowanych przez 1 użytkownika danego departametu w ciągu dnia pracy.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA						
USŁUGA	RUCH LOKALNY [MB]		RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]			
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE		
MS OFFICE	10	10				
SSH	10	10	10	10		
FIREFOX	OX 30		30	30		
SKYPE	40	40	40	40		
KLIENT NETWARE	14	14				
THUNDERBIRD	20	20	20	20		
TEAMVIEVER	AMVIEVER 150		150	150		
SUMA:	274	274	250	250		

	DZIAŁ KSIE	GOWOŚCI			
USŁUGA	RUCH LOKAL		RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]		
USLUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	
MS OFFICE	25	25			
PŁATNIK	40	40	30	30	
FIREFOX	40	40	40	40	
SKYPE	30	30	30	30	
KLIENT NETWARE	13	13			
THUNDERBIRD	25	25	25	25	
SUMA:	173	173	125	125	

DZIAŁ KADRY						
USŁUGA	RUCH LOKA	LNY [MB]	RZNY [MB]			
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE		
MS OFFICE	30	30				
PŁATNIK	PŁATNIK 40		30	30		
FIREFOX	40	40	40	40		
SKYPE	40	40	40	40		
KLIENT NETWARE	13	13				
THUNDERBIRD	THUNDERBIRD 40 SUMA: 203		40	40		
SUMA:			150	150		

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA BIZNESOWEGO						
USŁUGA	RUCH LOKALNY [MB]		RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]			
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE		
MS OFFICE	35	35				
FIREFOX	40	40	40	40		
SKYPE	50	50	50	50		
KLIENT NETWARE	10	10				
THUNDERBIRD	50	50	50	50		
SUMA:	185	185	140	140		

DZIAŁ ZARZĄDZANIA					
USŁUGA	RUCH LOKALNY [MB]		RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]		
USŁUGA	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	
MS OFFICE	35	35			
FIREFOX	40	40	40	40	
SKYPE	40	30	30	30	
KLIENT NETWARE	IENT NETWARE 20				
THUNDERBIRD	40	40	40	40	
SUMA:	175	165	110	110	

Tabela 3.2: Podsumowanie generowanego ruchu.

		0		0		
RUCH W POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH						
DZIAŁ	ILOSC	RUCH LOKA	LNY [MB]	RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]		
DZIAŁ	STANOWISK	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	
		BUDYNKEK A				
DZIAŁ BIZNESOWY	20	3700	3700	2800	2800	
KSIĘGOWOŚĆ	30	5190	5190	3750	3750	
KADRY	25	5075	5075	3750	3750	
SUMA:	75	13965	13965	10300	10300	
BUDYNKEK A						
OBSŁUGI KLIENTA	5480	5480	5000	5000		
ZARZĄDZANIE	25	4375	4125	2750	2750	
SUMA:	150	9855	9605	7750	7750	

PODSUMOWANIE							
DZIAŁ	ILOSC	RUCH LOKALNY [MB]		RUCH ZEWNĘTRZNY [MB]			
DZIAŁ	STANOWISK	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE		
OBSŁUGI KLIENTA	125	34250	34250	31250	31250		
KSIĘGOWOŚĆ	30	5190	5190	3750	3750		
KADRY	25	5075	5075	3750	3750		
DZIAŁ BIZNESOWY	20	3700	3700	2800	2800		
ZARZĄDZANIE	25	4375	4125	2750	2750		
SUMA[Mb]:	225	420720	418720	354400	354400		

Wszyscy użytkownicy sieci korzystają z następujących programów: klient NetWare, Thunderbird, Firefox, Microsoft Office oraz Skype. Dodatkowo występuje oprogramowanie specjalistyczne dla wyszczególnionych działów. Księgowość i kadry pracują dużo na Płatniku natomiast obsługa klienta używa programu do zdalnego zarządzania innymi komputerami TeamViever oraz ssh.

Plany rozwoju Firma w najbliższym czasie planuje zakup dodatkowych 5 drukarek sieciowych. Po jednej dodatkowej na każde piętro. Drukarki te mają znajdować się w ogólnie dostępnym miejscu.

Poufność danych ComputerBudy w swojej bazie danych posiada nie tylko dane personalne swoich pracowników ale również klucze kryptograficzne wymagane do połączenia zdalnego z maszyną klienta. Dane te są newralgiczne dla firmy. W związku z tym trzeba będzie w sieci koniecznie zastosować urządzenie typu firewall.

Obciążenie serwera www Serwer na którym jest umieszczona strona firmy do poprawnego obsługiwania zapytań potrzebuje łącze o przepustowości 0,5 Mb/s do pobierania oraz 1 Mb/s do wysyłania. Wartości te będą uwzględnione dla wymagań dotyczących łącza internetowego.

Backup Codziennie od godziny 24:00 do 6:00 rano wykonywany jest backup bazy danych klientów. Aby został poprawnie wykonany wymagana jest przepustowość na poziomie 3 Mb/s. Ponieważ czynność ta wykonywana jest w nocy wymaganie to będzie na pewno spełnione gdyż pracownicy nie będą generować ruchu sieciowego.

Sieć wifi Klient wyraził zapotrzebowanie na instalację sieci wifi dla działu obsługującego przedsiębiorców. W sali konferencyjnej często dochodzi do spotkań z klientami oraz małych narad zarządu. Wygodny dostęp dla internetu na pewno byłby czynnikiem ułatwiającym wszelkie negocjacje. Niestety nie można przewidzieć zapotrzebowania na pasmo dla tego elementu sieci ponieważ nie wiadomo jaki program zechce uruchomić użytkownik. Nie jest to obciążenie ciągłe sieci więc odpowiedni zapas przepustowości powinien rozwiązać ten problem.

Na podstawie zebranych danych można postawić wymagania dotyczące przepustowości sieci lokalnej oraz łącza z internetowego. Tabela 3.3 prezentuje wymagania minimalne oraz zalecane. Wymagania minimalne zawierają wartości parametrów niezbędnych do poprawnego działania sieci. Niestety gdyby ich użyć mogłyby wystąpić problemy z jakością usług gdyby jakiś program przeciążył sieć. Aby tego uniknąć należy użyć wartości zalecanych, które stanowią trzykrotność wartości minimalnej. Z takim zapasem przepustowości sieć będzie odporna na większość przeciążeń.

Tabela 3.3: Przepustowości łącza internetowego.

1	PRZEPUSTOWOŚĆ MINIMALNA				PRZEPUSTOWOŚĆ ZALECANA			
	RUCH LOKALNY [Mb/s]		RUCH ZEWNE	TRZNY [Mb/s]	RUCH LOKALNY [Mb/s] RUCH ZEWNĘTRZNY		FRZNY [Mb/s]	
Ī	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE	POBIERANIE	WYSYŁANIE
1	14,6	14,5	12,3	12,3	43,8	43,6	36,9	36,9

Założenia projektowe

Na podstawie analizy potrzeb ComputerBudy, proponujemy następujące rozwiązania:

- technologia Gigabit Ethernet wykorzystana w okablowaniu pionowym
- technologia Fast Ethernet wykorzystana w okablowaniu poziomym
- symetryczne łącze z dostępem do Internetu o przepustowości 40 Mb/s
- strukturę sieci oddzielającą serwery lokalne od zewnętrznych:
 - serwer WWW,
 - server Intranet,
 - serwer bazy danych,
- użycie kabla UTP z kategorii 6,
- urządzenia kompatybilne z IPv6 (router'y, switch'e, serwery),
- urządzenia obsługujące technologię QoS
- technologię VLAN w celu odseparowania jednostek organizacyjnych firmy
- bezprzewodowy dostęp do sieci w dziale obługi klienta biznesowego w technologii WiFi 802.11n na częstotliwości 2,4Ghz
- bezpieczeństwo sieci zapewnione sprzętowym firewall'em
- dodatkowo ochrona realizowana przez specyfikę technologii VLAN,
- redundantność oraz STP w celu zapewnienia większej niezawodności sieci,
- skalowalność dzięki zhierarchizowanemu podziałowi warstw.

Projekt sieci

- 5.1 Projekt logiczny sieci wraz z opisem koncepcji rozwiązania
- 5.2 Konfiguracja adresacji IP
- 5.3 Projekt okablowania
- 5.4 Projekt podłączenia do Internetu
- 5.5 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności sieci
- 5.6 Kosztorys urządzeń

notatki

- sprawdzić z check-list -dodałem paragrafy aby się dobrze czytało
- napisać,
że ruch na 1 usera, 1 stanowisko, 1 godzine gdzieś w okolicach tabelki dodałem w opisie
 tabeli z wyliczeniami
- plany budynków to nie inwentaryzacja, tylko planowana liczba gniazdek na podstawie info od admina
- i to teraz jest zostanie zerwane/zniszczone bo kompletnie nie odpowiada potrzebom firmy
- coś mówił że chciał ruch na serwer-napisane w paragrafie o serwerach
- "żeby było jasne że projekt nie obejmuje kupna komputreów"
- "piszcie żeby było jak najmniej tego przebijania"- Przebijania scian?? Czy chodziło o tekst?? Planuje teraz pisać w paragrafach.
- "napisać wprost w tabeli na ile to łącze"- Jak to kurwa na ile?? Ile lat??
- "czy jest szacowanie ruchu na serwer (a my że w tekście to jest :D)"- jest w paragrafie o serwerach
- "w inwentazyjacji opisujemy stan obecny"
- to w "" to mniej wiecej jego słowa